



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว โทร.๐-๓๔๔๘-๑๓๑๓

ที่ สค ๕๒๕๐๒/ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ที่ ๑๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง นั้น


ข้อเท็จจริง

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์) ขนาดกลาง ๒.๒๕ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๖.๐๐ เมตร (๖ โคน) หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๒๓.๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านแพ้วกำหนด) (รายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกนี้)

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์) ดังกล่าวข้างต้นเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป



(น.ส.เยาวรัตน์ ชีระเกษตรสกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวอาสิรัตน์ สุขผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติเห็นชอบราคากลาง



(นายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว


(นางกัลยกร สิมุเทศ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

สรุปผลการประมาณราคากลาง


แบบ ป.ร.5

โครงการ ปรับปรุงทางดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)
 ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 2.25 เมตร ยาวประมาณ 366.00 เมตร (6 โยชน์) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 823.50 ตร.ม.
 (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว กำหนด)
 ตามแบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน				
2	ประเภทงานถนน				
3	ประเภทงานอาคาร	1,210,539.58	1.2684	1,535,448.40	
4	เบี้ยโครงการถาวร	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	-เงินประกันผลงานอีก 0%				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
5	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,538,448.40	
6	ใช้ราคา			1,448,000.00	
7	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	823.50 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,758.35 บาท/ตร.ม.			


 ประมาณราคา
 (นายธีรเมธ สืบกลัด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 ตรวจ
 (นายธนัท เต็กอวยพร)
 ผอ.กองช่าง


 เห็นชอบ
 (นางกัลลกร สีนุเทศ)
 รองปลัดเทศบาล รก.แทนปลัดเทศบาล


 อนุมัติ
 (นายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์)
 นายกเทศมนตรีนครตำบลบ้านแพ้ว

รายการประมาณราคา

แบบปร. 4

โครงการ ปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 2.25 เมตร ยาวประมาณ 366.00 เมตร (6 โยชน์) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 823.50 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว กำหนด)

ตามแบบของ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	<u>งานเตรียมงาน</u>						
1.1	งานรื้อทางเดินเท้าเดิม	823.50	ตร.ม.	-	45.00	37,057.50	
1.2	งานดินถมและปรับหน้าดิน	164.70	ลบ.ม.	160.00	99.00	42,657.30	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1						79,714.80	
2	<u>งานโครงสร้าง</u>						
2.1	เสาเข็ม 1 - 0.15x0.15x6.00 ม.	270.00	คัน	483.00	199.00	159,840.00	
2.2	ตัดหัวเสาเข็ม	270.00	คัน	-	180.00	48,600.00	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	117.00	ลบ.ม.	1,867.68	306.00	254,320.56	
2.4	ไม้แบบ	300.00	ตร.ม.	173.90	115.00	87,000.00	
2.5	เหล็ก RB 6 มม.	2.46	ตัน	24,205.80	3,401.00	67,912.73	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	2.63	ตัน	22,016.45	3,401.00	67,356.24	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	197.00	กก.	39.25	-	7,732.25	
2.8	ตะปู	117.00	กก.	37.92	-	4,436.64	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2						697,198.42	

ประมาณราคา

(นายธีรเมธ สืบกัลล์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายธนัท เต็กอวยพร)

ผอ.กองช่าง

รายการประมาณราคา

แบบปร. 4

โครงการ ปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 2.25 เมตร ยาวประมาณ 366.00 เมตร (6 โยชน์) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 823.50 ตร.ม.
 (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว กำหนด)
 ตามแบบของ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

ประมาณราคามือวันที่ 9 มกราคม 2562

แผ่นที่ 2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
3	<u>งานพื้นทางเท้า</u>						
3.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL. 200 กก./1 ตร.ม.	823.50	ตร.ม.	210.00	25.00	193,522.50	
3.2	WIRE MESH 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	823.50	ตร.ม.	25.50	5.00	25,116.75	
3.3	บล็อกทางเท้า	190.00	ตร.ม.	118.25	40.00	30,067.50	
3.4	คอนกรีตทับหน้า 240 KSC	47.58	ลบ.ม.	1,867.68	306.00	103,423.69	
3.5	ทรายรองปรับพื้น	47.58	ลบ.ม.	457.95	99.00	26,499.68	
รวมราคาต่อวัสดุและค่าแรง ข้อ 3						378,630.13	
4	<u>งานติดตั้ง</u>						
4.1	ทาสีกันสนิม (เสาไฟฟ้าแสงสว่าง)	65.88	ตร.ม.	35.00	35.00	4,611.60	
4.2	ทาสีน้ำมัน (เสาไฟฟ้าแสงสว่าง)	65.88	ตร.ม.	38.00	38.00	5,006.88	
4.3	ตะแกรงวางระบายน้ำ ขนาด 0.10x0.40 ม.	29.00	ช่อง	300.00	25.00	9,425.00	
4.4	ท่อระบายน้ำ PVC เส้น 13.5 ขนาด Ø 6"	65.25	ม.	451.00	100.00	35,952.75	
รวมราคาต่อวัสดุและค่าแรง ข้อ 4						54,996.23	
รวมราคาค่าต้นทุน (ข้อ 1+2+3+4)						1,210,539.58	

..... ประมาณราคา

(นายธีรเมธ สีบกลัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ตรวจสอบ

(นายธนาธิง เต็กอวยพร)

ผอ.กองช่าง